

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby **Modernizácia skladu umelých hnojív - zvýšenie odolnosti stien.**
 Názov objektu **SO-01 Sklad**
 Názov časti

JKSO
 EČO
 Miesto **Nové Zámky**

Objednávateľ **Poľnohospodár a.s. , Nové Zámky**
 Projektant **STAVITELSTVO ZAJÍČEK , s.r.o.**
 Zhotoviteľ

IČO IČ DPH
31431160 SK2020413637
36557684 SK2021801980

Rozpočet číslo Spracoval

Dňa

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady \ EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1 HSV	Dodávky	0	8 Práca nadčas	0	13 Zariad. staveniska	0,00%	0
2	Montáž	3 432	9 Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0
3 PSV	Dodávky	654	10 Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	0,00%	0
4	Montáž	904	11	0	16 Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5 "M"	Dodávky	0			17 Ostatné	0,00%	0
6	Montáž	0			18 VRN z rozpočtu		0
7 ZRN (r. 1-6)		4 991	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)		0
	IZS	0	21 Kompl. činnosť	0	22 Ostatné náklady		0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	4 990,50
24 20 %	4 990,50 DPH
25 Cena s DPH (r. 23-24)	5 988,60

E Prípochty a odpochty

26 Dodávky objednávateľa	0
27 Kľzavá doložka	0
28 Zvýhodnenie + -	0

29.10.2015

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia skladu umelých hnojív - zvýšenie odolnosti stien.

Objekt: SO-01 Sklad

Časť:

Objednávateľ: Poľnohospodár a.s., Nové Zámky

Zhotoviteľ:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		HSV	Práce a dodávky HSV								
		6	Upravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00	3 432,31	3 432,31	5,289	
							0,00	2 255,54	2 255,54	5,289	
1	011	611461115	Príprava podkladu, prednástreky, pod omietky, zvýšenie priľnavosti penetráciou	m2	210,400	1,54	0,00	324,44	324,44	0,063	
2	011	611461131	Pačokovanie vápenným mliekom	m2	67,900	0,54	0,00	36,87	36,87	1,043	
3	014	612451420	Oprava vápenno- cementových omietok stien hladkých	m2	210,400	9,00	0,00	1 894,23	1 894,23	4,183	
		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00	1 050,18	1 050,18	0,000	
4	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky 10-30 m	m2	210,400	1,48	0,00	310,34	310,34	0,000	
5	003	941941832	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky 10-30m	m2	210,400	0,92	0,00	193,99	193,99	0,000	
6	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 30 % -0,012t	m2	210,400	2,31	0,00	485,81	485,81	0,000	
7	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,525	9,71	0,00	24,51	24,51	0,000	
8	013	979082121	Poplatok za uloženie sute	t	2,520	14,10	0,00	35,53	35,53	0,000	
		99	Presun hmôt HSV				0,00	126,59	126,59	0,000	
9	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	5,289	23,94	0,00	126,59	126,59	0,000	
		PSV	Práce a dodávky PSV								
		10	izolácie proti vode a vlhkosti				654,06	904,13	1 558,19	0,147	
							654,06	705,07	1 359,13	0,125	
	711	711123141	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 2K na ploche zvislej	m2	142,500	4,83	0,00	688,28	688,28	0,025	
11	235	2353200200	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 5kg - SCHÖMBURG	kg	99,750	6,56	654,06	0,00	654,06	0,100	
12	711	998711102	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,125	134,34	0,00	16,79	16,79	0,000	
		783	Dokončovacie práce - nátery				0,00	199,06	199,06	0,022	
13	783	783172510	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej vrchný	m2	22,608	7,35	0,00	166,08	166,08	0,016	
14	783	783172517	Nátery oceľ.konštr. polyuretánové farby šedej základný	m2	22,608	1,46	0,00	32,99	32,99	0,006	
		SPOLU ZA STAVBU								4 990,50	